PUITS - FORAGES - SONDAGES : par battage et rotation

Vente et installations de pompes - Assainissement

FORAGES DE LA VARENNE

Expérience depuis 1949

76680 **SAINT-HELLIER**

Tél. : 02 35 93 96 26
Fax. : 02 35 94 32 39
Portable : 06 07 16 22 94

ECR environnement
A l'attention de Sylvia Pascoal
67 rue Charles Lindbergh
76520 BOOS

Création d'un puits d'accès à des vides souterrains
Situé sur la Commune de BOOS

Désignation de la nature des travaux	Quantité	Prix Unitaire	Total
Amenée et repli du matériel de forage sur porte-engins	F	1 000,00 €	1 000,00 €
Création d'un puits d'accès			
Percement des argiles à silex en terrain stable sans présence d'eau, la dépose des déblais sur le site			
Profondeur du puits.	26 ml		
Au mètre linéaire	26 ml	220,00 €	5 720,00 €
Le mètre supplémentaire	ml	220,00 €	
Mise en sécurité du personnel aux abords de la fouille			
Blindage provisoire des parois en tête de puits	F	785,00 €	785,00 €
Tubage temporaire pour inspection des vides souterrains			
Fourniture et mise en place de tuyau Pehd annelé dia 800	26 ml	170,00 €	4 420,00 €
Le mètre supplémentaire	U	170,00 €	
Tampon de fermeture	U	130,00 €	130,00 €
OPTION: Désobstruction			
La recherche et le déblaiement manuel à la base du puits donnant accés aux cavités.			
Prévision la demi journée.	1/2 J	740,00 €	
Inspection des cavités			
Amenée repli mise en place du matériel de descente	F	1 450,00 €	1 450,00 €
Cartographie 3D et diagnostic géotechnique.	F	800,00 €	800,00 €
Rédaction d'un rapport , préconnisations	F	700,00 €	700,00 €
Conditions de règlement **Acompte 35% à la commande** **Solde facture à 30 jours**			
Cachet de la Société Bon pour accord			
B. TRUFFIER			
Saint-Hellier Le 27 Avril 2020	**MONTANT HT =**		15 005,00 €
	T.V.A 20% =		3 001,00 €
	MONTANT TTC =		18 006,00 €