

### Adresse du chantier

AUDITECH  
36, Rue de la Forge Féret  
  
76520 BOOS

### Adresse de facturation

AUDITECH  
36, Rue de la Forge Féret  
  
76520 BOOS

### Descriptif des travaux

Nous vous indiquons nos meilleurs conditions concernant la conception et mise en place de plans de travail sur mesure

Contact : **AUDITECH**

Mail : **pascal.rousseau@auditech-innovations.fr**

Tél : **02 35 60 57 24**

Devis réalisé par : Alexis Decroix

Mail : decroix.sofreg@orange.fr

Tél : 07 70 34 96 31

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
<b>1</b>	<b>PLANS DE TRAVAIL</b>						
1.1	<b>REP A</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 1600x800mm Localisation Zone de stockage Désignation : Réceptions	1,00		380,60		380,60	0,00
1.2	<b>REP B</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : - 4 éviers en résine de granite une cuve et un égouttoir serie wake - 2 Mitigeur à douchette 0.95m Delabie G6632 pour cuisine professionnel - 2 Mitigeur standard conertto II Grohe Dimension : 5200 avec retour 2600mm et 1300mm largeur 800mm Ainsi qu'une table taille plâtre 2100mm avec 2 évacuation inox encastrée Localisation : Zone de plâtre Désignation : Taille Plâtre	1,00		4 920,40		4 920,40	0,00

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
1.3	<b>REP C</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 2300x1300mm Localisation Zone de plâtre Désignation :Table de gravure	1,00		436,52		436,52	0,00
1.4	<b>REP D</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 2300x1300mm Localisation Zone de production Désignation : Table de cirage	1,00		436,52		436,52	0,00
1.5	<b>REP Dbis</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : - 1 éviers en résine de granite une cuve et un égouttoir serie wake - 1 Mitigeur standard conertto II Grohe Dimension : 5300 + 5000mm avec retour 1800mm, 1300mm et 3300mm largeur 800mm Localisation : Zone de production Désignation :Isolation Plâtre, cuisson et démoulage silicone	1,00		3 555,40		3 555,40	0,00
1.6	<b>REP E</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 2800x1300mm Localisation Zone de production Désignation : poste vernis	1,00		423,32		423,32	0,00
1.7	<b>REP F</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : - 1 éviers en résine de granite une cuve et un égouttoir serie wake - 1 Mitigeur standard conertto II Grohe Dimension : 2000 avec retour 1400mm. Largeur 800mm Localisation : Poste vernis Désignation : poste vernis	1,00		1 088,40		1 088,40	0,00

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
1.8	<b>REP G</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm. Mise en place d'un support ordinateur fixation au mur par tasseau Dimension : 1600 x 800mm Localisation Zone production Désignation : informatique Dispach	1,00		470,52		470,52	0,00
1.9	<b>REP H</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 38 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 3400 x 800mm Localisation Impression 3D Désignation : poste impression	1,00		556,52		556,52	0,00
1.10	<b>REP I</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 30 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm. Mise en place d'un support ordinateur fixation au mur par tasseau Dimension : 2000 x 800mm Localisation Zone production Désignation : Numérisation	1,00		624,52		624,52	0,00
1.11	<b>REP J</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 30 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm. Mise en place d'une crédence pour crémaillère et deux étagère. fixation au mur par tasseau Dimension : 3000 x 800mm Localisation Zone Logistique Désignation : Regroupement	1,00		723,52		723,52	0,00
1.12	<b>REP K</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 30 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : Dimension : 12000mm en U largeur 800mm Localisation : Zone de contrôle Désignation : Poste contrôle	1,00		2 249,20		2 249,20	0,00
1.13	<b>REP M</b> Fourniture et pose d'un plans de travail en mélaminé de 30 mm champ post formé sur pied inox réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : Dimension : 1600mm largeur 800mm Localisation : Etage réception Désignation : post réception	1,00		380,60		380,60	0,00
	<b>TOTAL PLANS DE TRAVAIL</b>					<b>16 246,04</b>	
<b>2</b>	<b>CONVOYEUR</b>						

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
2.1	<p><b>Convoyeur</b> Fourniture et pose d'un convoyeur composé d'un cadre en U en acier Zingué, 25 x 100 x 25 x 2 mm, avec traverses stables. Rouleaux à roulements à billes en acier galvanisé, Ø 50 mm, avec axe à ressort, Ø 12 mm. Courbes avec 2 rangées de rouleaux. Charge max. statique 400 kg par mètre de voie et avec un écart entre les supports de 1 m. Dimension 2000x600mm avec guidage latéral entraxe rouleau 62.5</p>	6,00		508,00		3 048,00	0,00
	<b>TOTAL CONVOYEUR</b>					<b>3 048,00</b>	

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Taux	Base	Montant
0,00	0,00	0,00
20,00	19 294,04	3 858,81
0,00	0,00	0,00

**Clause de réserve de propriété :**  
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

**Pour l'entreprise (signature et cachet)**

<b>Total HT</b>	19 294,04
<b>Postes Complémentaires</b>	0,00
<b>Total HT Net</b>	19 294,04
<b>TVA</b>	3 858,81
<b>Total TTC</b>	23 152,85
<b>Acompte</b>	0,00
<b>Net à payer</b>	<b>23 152,85 €</b>

**Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)**

## Résumé

Numéro	Description	Quantité	Montant Net HT
1	PLANS DE TRAVAIL	1,00	16 246,04
2	CONVOYEUR	1,00	3 048,00
	<i>Hors tranche</i>		<i>0,00</i>