



La Maîtrise de l'Air

VENTILATION - CLIMATISATION - DEPOUSSIERAGE - FILTRATION - TRANSFERT PNEUMATIQUE

55 rue Henri Dunant  
76330 Notre Dame de GRAVENCHON

Tél. +33 (0)2.35.38.80.92  
Fax.+33 (0)2.35.38.91.99  
contact@airplus.fr

**AUDITECH**

**36 Rue de la Forge Féret  
76520 BOOS**

N/Réf : DP

Notre Dame de Gravenchon, le 5 janvier 2018

**A l'attention de Monsieur LESIEUR**

**DEVIS N°18/DP/2004V**

**OBJET : DEMENAGEMENT VENTILATION LOCAL PROTHESES.**

Affaire suivie par Monsieur PASCOTTINI

**Certifié ISM ATEX Niveau 2**



**AIR+**

55 Rue Henri Dunant  
76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON  
TEL +33 (0)2 35 38 80 92 – FAX +33 (0)2 35 38 91 99  
Code APE/NAF 3320B – RC 350 533 543 SAS au Capital de 153.000 Euros  
N° de TVA : FR 703 505 33 543



[www.airplus.fr](http://www.airplus.fr)

Monsieur,

Nous faisons suite à la visite de M. PASCOTTINI et vous prions de trouver, ci-après, notre offre de prix concernant votre projet cité en objet.

### **1) – SYNTHÈSE DE VOTRE DEMANDE :**

- Démontage de l'installation existante et montage dans les nouveaux locaux. Le système de rail au niveau des chariots est à revoir.
- Les prestations électriques (consignation, déconnexion ...) ne sont pas à notre charge.

### **2) – PRESTATIONS PROPOSÉES**

#### **Dépose de l'installation existante, à savoir :**

- Les deux postes de captation, applications vernis
- Les deux postes de séchage
- Les éléments de gaines et accessoires constituant le réseau d'aspiration.
- Le ventilateur (après consignation et déconnexion).
- Le réseau de soufflage au refoulement du ventilateur
- Les éléments composant la compensation statique hors grilles.
- Un bouchon sera installé en extérieur sur le passage de bardage.

#### **Pose de l'installation dans les nouveaux locaux, à savoir :**

- Pose de l'installation dans les nouveaux locaux avec réutilisation des éléments de gaines, capots, registre motorisé et accessoires. Les lanières seront réinstallées avec un nouveau système de rail coulissant.
- Implantation du ventilateur en extérieur avec rejet au niveau du haut du bâtiment.
- Le système de compensation statique sera réutilisé avec la fourniture de deux nouvelles grilles en aluminium.

**MONTANT H.T. DE L'ENSEMBLE DE NOS PRESTATIONS : 8 865 €**



**3) - EXCLUSIONS :**

	<b>Inclus</b>	<b>Exclus</b>
- Le transport des matériels.	X	
- Le démontage de l'ancienne installation hors prestations électriques.	X	
- Le remontage de l'installation hors prestations électriques.	X	
- Le supportage de nos matériels en acier galvanisé.	X	
- La réalisation du passage de bardage avec reprise d'étanchéité.		X
- L'ensemble des fournitures et prestations électrique.		X
- La réalisation d'éventuel garrotage (mur plein) ou travaux de génie civil.		X
- Le déplacement de tout matériel ou installation pouvant gêner la mise en place de nos appareils (eau, gaz, vapeur, chemins de câbles électriques, etc.).		X
- La fourniture de plan TQC.		X
- La fourniture d'un dossier technique avec valeurs de références.	X	



**CONDITIONS COMMERCIALES****CONDITIONS DE PRIX :**

TVA selon taux en vigueur – Matériel rendu franco

**DELAI D'EXECUTION :**

3 à 4 semaines.

**VALIDITE DE L'OFFRE :**

2 mois.

**BASES DE PRIX :**

Nos prix sont établis base 2017 pour un travail effectué dans les limites d'horaires et de jours ouvrables.

**CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT**

30 % à la commande.  
Solde fin de montage à 45 jours fin de travaux.

**CLAUSES DE RESERVES DE PROPRIETE :**

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement conformément aux termes de la Loi N° 94-475 du 10/06/94.

Nous espérons que cette offre retiendra votre attention et vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués.

**Damien PASCOTTINI**

